



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи**

ШТУКАТУРНІ РОБОТИ (Збірник 11)

ДСТУ Б Д.2.4-11:2012

Видання офіційне

**Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2013**

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Науково-виробнича фірма «Інпроект»
- РОЗРОБНИКИ: О. Юровський (науковий керівник),
В. Ляковський, О. Труш, С. Маслобоєва
- ЗА УЧАСТЮ: Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління,
А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко
- 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України 28.12.2012 № 668,
чинний з 2014-01-01
- 3 НА ЗАМІНУ: ДБН Д.2.4-11-2000 «Ресурсні елементні
кошторисні норми на ремонтно-будівельні
роботи. Збірник 11. Штукатурні роботи»

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на
будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України

Мінрегіон України, 2013

ЗМІСТ

с.

ВСТУП	VI
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	1
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	1
3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА	2
3.1 Загальні положення	2
3.2 Правила обчислення об'ємів робіт	3
4 НОРМИ.....	5
4.1 Ремонт штукатурки всередині будівлі	5
Група 1 Суцільне вирівнювання штукатурки	5
Група 2 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону	7
Група 3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по дереву	9
Група 4 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону.....	10
Група 5 Ремонт штукатурки стель по дереву.....	12
Група 6 Ремонт штукатурки стовпів та пілястрів	13
Група 7 Ремонт штукатурки укосів.....	14
Група 8 Ремонт штукатурки тяг та карнизів	15
Група 9 Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок	16
4.2 Ремонт штукатурки фасадів	17
Група 10 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю і бетону з землі та риштувань	17
Група 11 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин	18
Група 12 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок	20
Група 13 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань	22
Група 14 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з драбин	24
Група 15 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з люльок	25
Група 16 Ремонт штукатурки гладких фасадів по дереву вапняним розчином	28
Група 17 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з землі та риштувань.....	30

Група 18	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з драбин.....	32
Група 19	Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з люльок	34
Група 20	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів	36
Група 21	Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних укосів	38
Група 22	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг	40
Група 23	Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних тяг.....	43
Група 24	Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою (типу «Ветоніт»)	45
4.3	Штукатурення поверхонь всередині будівель	46
Група 25	Штукатурення поверхонь всередині будівлі вапняним розчином ...	46
Група 26	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	48
Група 27	Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються	48
Група 28	Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються.....	49
Група 29	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь (одношарове штукатурення)	50
Група 30	Штукатурення окремих місць	51
Група 31	Улаштування наличників тягнених	52
Група 32	Оббивання поверхонь	52
Група 33	Штукатурення сходових маршів та площадок	53
Група 34	Опорядження поверхонь із збірних елементів під фарбування або обклеювання шпалерами	53
Група 35	Штукатурення по сітці без улаштування каркасу.....	54
Група 36	Улаштування каркасу	55
Група 37	Штукатурення цементно-церезитове по каменю та бетону	56
Група 38	Штукатурення рентгенозахисним розчином	57
Група 39	Облицювання листами сухої штукатурки.....	58
Група 40	Оброблення швів сухої штукатурки.....	59
4.4	Штукатурення фасадів	60
Група 41	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю.....	60

с.

Група 42	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін, колон та пілястрів.....	61
Група 43	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів.....	62
Група 44	Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників.....	62
Група 45	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін, колон та пілястрів.....	63
Група 46	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів.....	64
Група 47	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників.....	64
Група 48	Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком ..	65
Група 49	Фактурне оздоблення фасадів скляним дрібняком.....	65
4.5	Різні роботи	66
Група 50	Відбивання штукатурки.....	66
Група 51	Очищення поверхні фасадів піскоструменевим апаратом	67
Група 52	Перетирання штукатурки.....	68
Група 53	Насікання поверхні під штукатурку.....	68
Група 54	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки.....	69
Група 55	Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні.....	70
Група 56	Заміна основи під штукатурку з драні.....	71
Група 57	Штукатурення поверхні димарів.....	72
Група 58	Ремонт облицювання з сухої штукатурки, улаштування каркасу..	72
Група 59	Опорядження поверхні набризком. Обмазування розчином коробок, наличників, галтелей та плінтусів. Безпіщане накриття поверхонь.....	74
ДОДАТОК А	БІБЛІОГРАФІЯ	75

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.4-11-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 11. Штукатурні роботи» методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи
ШТУКАТУРНІ РОБОТИ
(Збірник 11)**

**Ресурсные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы
ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
(Сборник 11)**

**Resource element budget norms for repair-building works
STUCCOING
(Collection 11)**

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби у ресурсах при виконанні штукатурних робіт.

Цей стандарт можуть застосовувати суб'єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування»

ДСТУ Б Д.2.4-20:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи (Збірник 20)»

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні положення

3.1.1 Цей стандарт застосовується разом з ДСТУ-Н Б Д.2.4-21.

3.1.2 Цей стандарт складається з таких підрозділів:

- ремонт штукатурки всередині будівлі;
- ремонт штукатурки фасадів;
- штукатурення поверхонь всередині будівлі;
- штукатурення фасадів;
- різні роботи.

3.1.3 В нормах враховано витрати ресурсів на супутні та допоміжні роботи, що виконуються при ремонті штукатурки фасадів та внутрішніх поверхонь будівель (простукування та відбивання старої штукатурки, підготовлення поверхні), а також при штукатуренні поверхонь з різних матеріалів (підготовлення поверхні, штукатурення укосів ніш опалення, обмазування розчином).

3.1.4 Нормами цього збірника враховано витрати ресурсів на переставлення інвентарних столиків, стрем'янок та приставних драбин при виконанні робіт в приміщеннях та на фасадах висотою до 4 м, а також використання раніше встановлених риштувань для супутніх робіт.

При виконанні робіт в приміщеннях та на фасадах висотою більше 4 м витрати ресурсів на виконання робіт з улаштування риштувань слід визначати додатково за нормами збірника ДСТУ Б Д.2.4-20.

3.1.5 Нормами на ремонт штукатурки фасадів з люльок враховано витрати ресурсів на їх переміщення по вертикалі.

Витрати ресурсів на встановлення та переміщення люльок по горизонталі слід визначати додатково за ДСТУ Б Д.2.4-20. Кількість установок та перестановок слід визначати за проектними даними.

3.1.6 Норми передбачають витрати ресурсів на виконання робіт у приміщеннях площею підлоги більше 5 м². При роботі в приміщеннях площею підлоги до 5 м² до витрат труда робітників-будівельників слід застосовувати коефіцієнт 1,5.

3.1.7 Нормами враховано витрати ресурсів на роботи із запобігання забрудненню та очищення санітарно-технічних приладів, шибок та столярних виробів від розчину.

3.1.8 Витрати ресурсів на роботи з ремонту штукатурки цементним розчином слід визначати за відповідними нормами для цементно-вапняного розчину. При цьому в нормах цементно-вапняний розчин замінюється на цементний розчин у складі 1:3.

3.1.9 Витрати ресурсів на виконання робіт з ремонту штукатурки прямих, незалежно від площі, що ремонтується, слід приймати за нормами на ремонт внутрішньої штукатурки стін цементно-вапняним розчином площею до 1 м².

3.1.10 Норми на штукатурення фасадів передбачають поліпшене та високоякісне оздоблення та містять ресурси на штукатурення окремих елементів фасадів (стіни, колони, пілястри, укоси, тяги тощо).

3.2 Правила обчислення об'ємів робіт

3.2.1 Площу ремонту штукатурки будь-яких поверхонь, крім груп 22 і 23 слід обчислювати за площею відремонтованих поверхонь.

3.2.2 Об'єм робіт із штукатурення внутрішніх стін слід обчислювати за вирахуванням площі прорізів за зовнішнім обводом коробок та площі, що займають тягнені наличники. Висоту стін слід вимірювати від рівня підлоги до стелі.

3.2.3 Об'єм робіт із штукатурення стель слід визначати за площею між внутрішніми гранями стін або перегородок. Об'єм робіт із штукатурення ребристих перекриттів та кесонних стель слід обчислювати за розгорнутою поверхнею, що визначається за площею їх горизонтальної проекції з коефіцієнтами:

для ребристих перекриттів – 1,6;

для кесонних стель – 1,75.

3.2.4 Площа, яку займають ліпні деталі, установлені на обштукатурену поверхню, з площі штукатурення не виключається.

3.2.5 Об'єм робіт із штукатурення колон, що примикають до будівлі або стоять окремо, та пілястрів слід визначати за площею їх розгорнутої поверхні.

3.2.6 Площу ремонту карнизів та тяг слід обчислювати за площею їх проекції на стіну.

3.2.7 Об'єм робіт із штукатурення сходових маршів та площадок слід обчислювати за площею їх горизонтальної проекції (поповерхово).

3.2.8 Площу штукатурення фасадів слід визначати за вирахуванням площі прорізів за зовнішнім обводом коробок.

3.2.9 При штукатуренні фасадів площу, яку займають архітектурні деталі (карнизи, пояски, наличники та інші тягнені деталі), а також колони та пілястри, що примикають до будівлі, не потрібно включати в загальну площу та слід обчислювати окремо.

Об'єм робіт з витягування карнизів, тяг, поясків, наличників та інших тягнених деталей при штукатуренні фасадів слід обчислювати за площею, яку вони займають на поверхні фасаду (за проекцією на стіну).

Об'єм робіт із штукатурення віконних та дверних укосів слід обчислювати окремо.

3.2.10 Об'єм робіт з установа рення риштувань слід обчислювати:

- при штукатуренні стель та стін у приміщеннях – за горизонтальною проекцією стель;
- при штукатуренні у приміщенні тільки стін площа риштувань обчислюється за довжиною стін, помноженою на ширину настилу риштувань, а витрати ресурсів на їх установа рення визначаються за ДСТУ Б Д.2.4-20 (норма 3 групи 5), як для внутрішніх;
- при штукатуренні фасадів – за вертикальною проекцією стін без вирахування прорізів;
- при штукатуренні на фасадах тільки карнизів, тяг, укосів та наличників – за проектом.

4 НОРМИ

4.1 РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВСЕРЕДИНІ БУДІВЛІ

Група 1 Суцільне вирівнювання штукатурки

Склад робіт: Нанесення розчину вручну із затиранням. Нанесення розчину для опорядження площин лузг та вусенків. Готування 7%-го розчину дисперсії ПВА (3, 4, 7, 8). Грунтування поверхні (3, 4, 7, 8). Готування полімерцементного розчину із сухої піскоцементної суміші та 50%-ної дисперсії ПВА (3, 4, 7, 8).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін			
			цементно-вапняним розчином		полімерцементним розчином	
			при товщині накиді, мм			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-1-1	11-1-2	11-1-3	11-1-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	48,33	63,95	58,23	75,35
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,28	0,56	0,3	0,61
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,28	0,56	0,3	0,61
	Матеріали					
111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	—	—	0,0253	0,0506
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м ³	—	—	0,568	1,135
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,53	1,06	—	—

Кінець групи 1 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стель			
			цементно-вапняним розчином		полімерцементним розчином	
			при товщині накиді, мм			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-1-5	11-1-6	11-1-7	11-1-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	61,05	78,74	72,56	92,98
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,3	0,59	0,32	0,64
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3	0,59	0,32	0,64
	Матеріали					
111-1625	Дисперсія полівінілацетатна гомополімерна грубодисперсна пластифікована [емульсія полівінілацетатна]	т	—	—	0,0266	0,0532
142-0010-2	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м³	—	—	0,593	1,19
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м³	0,56	1,12	—	—

Група 2 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхонь насіканням. Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер, фасок.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняним розчином					
			площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-2-1	11-2-2	11-2-3	11-2-4	11-2-5	11-2-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	288,46	71,6	236,49	65,01	223,08	54,77
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,22	1,11
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,16	0,58
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	—	(17,29)	—	(17,29)	—
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 2 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-2-7	11-2-8	11-2-9	11-2-10	11-2-11	11-2-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	320,3	83,82	259,16	76,07	242,22	64,02
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,22	1,11
203-0850	М а ш и н и та м е х а н і з м и							
203-1080	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
270-0135	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,16	0,58
142-0010-2	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	—	(17,29)	—	(17,29)	—
1425-11702	Матеріали							
	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Група 3 Ремонт штукатурки внутрішніх стін по дереву

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драни. Готування розчину. Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер, фасок.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняно-алебастровим розчином, площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-3-1	11-3-2	11-3-3	11-3-4	11-3-5	11-3-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	306,19	73,26	250,93	66,67	226,64	56,43
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,61	1,01	2,61	1,01	2,61	1,01
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,28	0,48	1,28	0,48	1,28	0,48
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,001	—	0,001	—	0,001	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,05	0,25	1,05	0,25	1,05	0,25
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	—	0,6	—	0,6	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2	0,8	2	0,8	2	0,8
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 4 Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням. Штукатурення окремих місць. Опорядження поверхні штукатурки.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-4-1	11-4-2	11-4-3	11-4-4	11-4-5	11-4-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	342,71	89,72	290,73	81,42	274,24	68,52
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,28	1,14	2,28	1,14	2,28	1,14
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,22	0,61	1,22	0,61	1,22	0,61
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(27,74)	–	(27,74)	–	(27,74)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 4 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-4-7	11-4-8	11-4-9	11-4-10	11-4-11	11-4-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	379,06	105,12	317,91	95,36	399,92	80,18
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,28	1,14	2,28	1,14	2,28	1,14
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,22	0,61	1,22	0,61	1,22	0,61
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(27,74)	–	(27,74)	–	(27,74)	–
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,31	1,16	2,31	1,16	2,31	1,16
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Група 5 Ремонт штукатурки стель по дереву

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драни. Перемішування готового розчину з гіпсовими в'язучими. Штукатурення окремих місць. Опорядження поверхні штукатурки.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	вапняно-алебастровим розчином, площа, м ²					
			до 1		до 5		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-5-1	11-5-2	11-5-3	11-5-4	11-5-5	11-5-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	343,49	91,46	287,36	83,16	263,58	70,26
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,67	1,03	2,67	1,03	2,67	1,03
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,34	0,5	1,34	0,5	1,34	0,5
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,001	—	0,001	—	0,001	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	1,1	0,26	1,1	0,26	1,1	0,26
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	—	0,65	—	0,65	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,1	0,84	2,1	0,84	2,1	0,84
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 6 Ремонт штукатурки стовпів та пілястрів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1-4). Часткове прибивання драни (5, 6). Штукатурення окремих місць. Готування розчину (5, 6).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону		по дереву			
			розчином					
			вапняним		цементно-вапняним		вапняно-алебастровим	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-6-1	11-6-2	11-6-3	11-6-4	11-6-5	11-6-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	317,78	83,09	351,49	97,35	346,08	84,75
2	Середній розряд робіт		3,8	3,8	3,8	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,22	1,11	2,22	1,11	2,61	0,48
	М а ш и н и т а м е х а н і з м и							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,33	0,53
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,16	0,58	1,16	0,58	1,28	0,48
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(17,29)	—	(17,29)	—	—	—
	М а т е р і а л и							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	—	—	—	—	0,0013	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	—	1,05	0,25
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	—	—	—	—	0,65	—
142-0010-2	Вода	м³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м³	—	—	2,2	1,1	—	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м³	2,2	1,1	—	—	2	0,8
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	4,23	1,65

Група 7 Ремонт штукатурки укосів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1, 2). Часткове прибивання драни (3, 4). Готування розчину (3, 4). Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону		по дереву	
			розчином			
			цементно-вапняним		вапняно-алебастровим	
			прямо-лінійних	криво-лінійних	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-7-1	11-7-2	11-7-3	11-7-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	441,5	862	375	732,4
2	Середній розряд робіт		3,8	5,4	3,7	5,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	4,75	4,75	4,24	4,24
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,33	2,33	2,33	2,33
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,42	2,42	1,91	1,91
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(22,43)	(22,43)	–	–
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	–	–	0,00134	0,00134
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5	0,5	1,04	1,04
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	–	–	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м³	4,4	4,4	–	–
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м³	–	–	3,2	3,2
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76

Група 8 Ремонт штукатурки тяг та карнизів

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні насіканням (1-4). Часткове прибивання драни (5-8). Готування розчину (5-8). Витягування тяг та карнизів окремими місцями з обробленням кутів, перетинів.

Вимірник: 100 м² розгорнутої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			цементно-вапняним розчином			
			горизонтальних		вертикальних	
			довжиною, м			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-8-1	11-8-2	11-8-3	11-8-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	665,81	550,31	749,13	663,33
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,65	5,65	5,65	5,65
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,65	2,65	2,65	2,65
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3	3	3	3
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(12,36)	(12,36)	(12,36)	(12,36)
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5
142-0010-2	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м³	5,5	5,5	5,5	5,5
	Будівельне сміття	т	8,8	8,8	8,8	8,8

Кінець групи 8 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняно-алебастровим розчином			
			горизонтальних		вертикальних	
			довжиною, м			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-8-5	11-8-6	11-8-7	11-8-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	580,14	485,68	654,68	557,87
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,27	5,27	5,27	5,27
	Машина та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,65	2,65	2,65	2,65
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,62	2,62	2,62	2,62
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	2,5	2,5	2,5	2,5
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м³	4	4	4	4
	Будівельне сміття	т	8,8	8,8	8,8	8,8

Група 9 Ремонт штукатурки сходових маршів та площадок

Склад робіт: Відбивання штукатурки, що відшаровується, з підготовленням поверхні. Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-9-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	440,39
2	Середній розряд робіт		4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	3,89
	Машина та механізми		
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,86
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,03
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(27,74)
	Матеріали		
142-0010-2	Вода	м ³	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,85
	Будівельне сміття	т	6,2

4.2 Ремонт штукатурки фасадів

Група 10 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю і бетону з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волоссяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м ²					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-10-1	11-10-2	11-10-3	11-10-4	11-10-5	11-10-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	231	76,07	211,55	69,59	198,85	64,02
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(2,13)	(1,07)	(2,13)	(1,07)	(2,13)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 10 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, м ²		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-10-7	11-10-8	11-10-9
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	396,83	347,88	324,27
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(3,2)	(3,2)	(3,2)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 11 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волосяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м ²					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-11-1	11-11-2	11-11-3	11-11-4	11-11-5	11-11-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	288,75	95,09	264,44	86,99	248,56	80,03
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-0850	Машини та механізми							
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
142-0010-2	Матеріали							
	Вода	м ³	0,35	–	0,35	–	0,35	–
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 11 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, м ²		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-11-7	11-11-8	11-11-9
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	495	434,85	405,34
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
203-0850	Машини та механізми				
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
142-0010-2	Матеріали				
	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 12 Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (7-9). Очищення волоссяною щіткою (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином					
			площа, м ²					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-12-1	11-12-2	11-12-3	11-12-4	11-12-5	11-12-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	277,2	91,28	253,86	83,51	238,62	76,82
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,4	4,4	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
203-0850	Машини та механізми							
	Навантажувачі одноконшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	1,06	0,53	1,06	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(138,6)	(45,64)	(126,93)	(41,76)	(119,31)	(38,41)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	2,2	1,1	2,2	1,1
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	3,38	1,69	3,38	1,69

Кінець групи 12 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином		
			площа, м ²		
			до 5	до 10	до 20
			товщина шару 30 мм		
			11-12-7	11-12-8	11-12-9
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	476,2	417,46	389,12
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	1,59	1,59
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	1,59	1,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(238,1)	(208,73)	(194,56)
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,64	2,64	2,64
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,66	0,66	0,66
	Будівельне сміття	т	5,1	5,1	5,1

Група 13 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волосяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином			
			площа, м ²			
			до 5		до 10	
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-13-1	11-13-2	11-13-3	11-13-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	449,96	76,07	430,49	69,59
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(1,07)	(4,27)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	6,76	1,69

Продовження групи 13 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином		
			площа, м ²		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-13-5	11-13-6	11-13-7
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	404,58	64,02	24,26
2	Середній розряд робіт		5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	—
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(1,07)	—
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	—
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	1,1	—
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	—

Кінець групи 13 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м ²			додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару до 40 мм			
			11-13-8	11-13-9	11-13-10	
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	624,86	528,66	495,83	33
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	—
	Машини та механізми					
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	(4,27)	(4,27)	—
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	—
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,4	3,4	3,4	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,99	0,99	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	—

Група 14 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волоссяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином						додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			площа, м ²						
			до 5		до 10		до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-14-1	11-14-2	11-14-3	11-14-4	11-14-5	11-14-6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	561,17	95,09	531,96	86,13	493,19	80,03	30,36
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53	2,12	0,53	—
203-0850	Машини та механізми								
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53	2,12	0,53	—
142-0010-2	Матеріали								
	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1	4,4	1,1	—
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	6,76	1,69	6,76	1,69	—

Кінець групи 14 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м ²			додавати на кожні 100 м рус-тів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару 40 мм			
			11-14-8	11-14-9	11-14-10	
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	734,91	660,83	619,79	41,25
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	—
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	—
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,4	3,4	3,4	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,99	0,99	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	—

Група 15 Ремонт штукатурки рустованих фасадів по каменю та бетону з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні (насікання). Штукатурення окремих місць. Нанесення підготовчого шару з розрівнюванням та нарізуванням борозен (8-10). Нанесення декоративного шару з обробленням поверхні циклею, скarpелем, бучардою, гребінкою (8-10). Прорізування рустів. Очищення волосяною щіткою (8-10).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином			
			площа, м ²			
			до 5		до 10	
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-15-1	11-15-2	11-15-3	11-15-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	539,95	91,28	516,29	83,49
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	2,12	0,53
	Машина та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	2,12	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(269,98)	(45,64)	(258,2)	(41,75)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	9,7	2,4	9,7	2,4

Продовження групи 15 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	цементно-вапняним розчином		
			площа, м ²		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 1, 3, 5
			до 20		
			товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	
			11-15-5	11-15-6	
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	485,5	76,82	29,04
2	Середній розряд робіт		5	5	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	0,53	—
	Машина та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	0,53	—
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(242,75)	(38,41)	(14,52)
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	1,1	—
	Будівельне сміття	т	6,76	1,69	—

Кінець групи 15 (норми з 8 по 11)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	декоративним розчином			
			площа, м ²			додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9, 10
			до 5	до 10	до 20	
			товщина шару 40 мм			
			11-15-8	11-15-9	11-15-10	
1	2	3	11	12	13	14
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	707,19	628,16	577,5	39,44
2	Середній розряд робіт		5,6	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	—
	Машина та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	—
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(353,6)	(314,08)	(288,75)	(19,72)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,4	3,4	3,4	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,99	0,99	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	—

Група 16 Ремонт штукатурки гладких фасадів по дереву вапняним розчином

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Очищення, змочування та підготовлення поверхні. Часткове прибивання нової драни. Штукатурення окремих місць.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з землі та риштувань					
			площа, м ²					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-16-1	11-16-2	11-16-3	11-16-4	11-16-5	11-16-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	245,91	64,66	223,25	59,15	204,6	54,42
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
М а ш и н и т а м е х а н і з м и								
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(2,72)	(1,07)	(2,72)	(1,07)	(2,72)	(1,07)
203-0850	Навантажувачі однокеровані, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
М а т е р і а л и								
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0007	—	0,0007	—	0,0007	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	—	0,6	—	0,6	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Кінець групи 16 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з приставних драбин					
			площа, м ²					
			до 5		до 10		до 20	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-16-7	11-16-8	11-16-9	11-16-10	11-16-11	11-16-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	307,39	80,83	279,06	73,94	255,75	68,03
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3	4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
203-0850	Машини та механізми							
	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	1,33	0,53	1,33	0,53
111-0162	Матеріали							
	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0007	—	0,0007	—	0,0007	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	—	0,6	—	0,6	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,8	1,1	2,8	1,1	2,8	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	4,23	1,65	4,23	1,65

Група 17 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з землі та риштувань

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготування поверхні. Прибивання драни (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-17-1	11-17-2	11-17-3	11-17-4	11-17-5	11-17-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	427,02	102,39	703,56	102,39	581,63	24,26
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
203-0850	Машини та механізми							
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
142-0010-2	Матеріали							
	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	—
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	6,76	1,69	6,76	—

Продовження групи 17 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				товщина шару, мм		
				30	40	
			11-17-7	11-17-8	11-17-9	11-17-10
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1007,16	681,12	760,16	32,84
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	—
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	—
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	—	0,0013	—	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,41	2,64	3,41	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,99	0,66	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	—

Кінець групи 17 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-17-11	11-17-12	11-17-13	11-17-14
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	372,9	87,03	578,82	87,03
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0013	—	0,0013	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	—	0,7	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 18 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з драбин

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драни (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-18-1	11-18-2	11-18-3	11-18-4	11-18-5	11-18-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	462,99	128	819,23	128	693,5	30,36
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	—
	Будівельне сміття	т	4,84	2,42	9,9	2,42	9,7	—

Продовження групи 18 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				товщина шару, мм		
				30	40	
			11-18-7	11-18-8	11-18-9	11-18-10
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1142,13	827,94	924	41,58
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	—
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	—
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	—	0,0013	—	—
142-0010-2	Вода	м³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м³	3,41	2,64	3,41	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м³	0,99	0,66	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	—

Кінець групи 18 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-18-11	11-18-12	11-18-13	11-18-14
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	456,23	108,79	713,3	108,79
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	0,53	2,12	0,53
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0013	—	0,0013	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	—	0,7	—
142-0010-2	Вода	м³	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м³	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 19 Ремонт штукатурки зовнішніх стовпів, колон та пілястрів з люльок

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготовлення поверхні. Прибивання драни (11, 13). Штукатурення окремих місць. Опорядження вусенків, лузг, ребер та фасок. Насікання та змочування поверхні водою (7-9). Нанесення підготовчого шару з нарізуванням борозен (7-9). Нанесення декоративного шару (7-9). Оброблення та очищення поверхні (7-9).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином					
			гладких		з канелюрами		з рустами	
			товщина шару 20 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м
			11-19-1	11-19-2	11-19-3	11-19-4	11-19-5	11-19-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	437,42	122,9	782,27	122,9	662,48	29,04
2	Середній розряд робіт		5	5	5,8	5,8	5,6	5,6
3	Затрати труда машиністів	люд.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	0,53	2,12	0,53	2,12	—
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(218,71)	(61,45)	(391,14)	(61,45)	(331,2)	(14,52)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	1,1	4,4	1,1	4,4	—
	Будівельне сміття	т	3,38	1,69	6,76	1,69	6,76	—

Продовження групи 19 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону			
			декоративним розчином			
			з канелюрами, товщина шару 40 мм	з рустами		додавати на кожні 100 м рустів понад 400 м до норм 8, 9
				товщина шару, мм		
				30	40	
			11-19-7	11-19-8	11-19-9	11-19-10
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1072,67	796,73	889,19	39,44
2	Середній розряд робіт		5,8	5,6	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	1,59	2,12	—
	Машина та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	1,59	2,12	—
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(536,34)	(398,37)	(444,6)	(19,72)
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	3,41	2,64	3,41	—
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,99	0,66	0,99	—
	Будівельне сміття	т	6,76	5,1	6,76	—

Кінець групи 19 (норми з 11 по 14)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			вапняним розчином			
			гладких		з канелюрами	
			товщина шару 25 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару	товщина шару 40 мм	додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару
			11-19-11	11-19-12	11-19-13	11-19-14
1	2	3	14	15	16	17
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	442,37	104,4	704,22	104,4
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	5,6	5,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,59	0,53	2,12	0,53
	Машина та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,59	0,53	2,12	0,53
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	(221,19)	(52,2)	(352,11)	(52,2)
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0013	—	0,0013	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,7	—	0,7	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	—	0,35	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	2,8	1,1	4,4	1,1
	Будівельне сміття	т	4,23	1,65	6,76	1,65

Група 20 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів

Склад робіт: Простукування та відбивання старої штукатурки. Підготовлення поверхні. Прибивання драни (7-9). Штукатурення окремих місць. Нанесення декоративного шару (4-6). Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (4-6). Очищення волосяною щіткою (4-6).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином			декоративним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	500,61	594	565,62	762,31	952,89	914,77
2	Середній розряд робіт		4,4	4,4	4,4	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	—	—	(4,27)	—	—
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(282,81)	—	—	(457,39)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41	3,41
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	—	—	—	0,99	0,99	0,99
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76

Кінець групи 20 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву		
			вапняним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-20-7	11-20-8	11-20-9
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	429	536,3	495,33
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12
	Машина та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	—	—
203-0850	Навантажувачі однокіш-шеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопід-йомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(247,67)
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,00134	0,00134	0,00134
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджу-вальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	—	—	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджу-вальний вапняний 1:2,5	м ³	4,4	4,4	4,4
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	—	—	—
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76

Група 21 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних укосів

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Підготування поверхні. Прибивання драни (7-9). Штукатурення окремих місць. Нанесення декоративного шару (4-6). Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, гребінкою (4-6). Очищення волосяною щіткою (4-6).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону					
			цементно-вапняним розчином			декоративним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-21-1	11-21-2	11-21-3	11-21-4	11-21-5	11-21-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	897,36	1121,7	1076,83	1109,44	1370,33	1317
2	Середній розряд робіт		5	5	5	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми							
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	—	—	(4,27)	—	—
203-0850	Навантажувачі одноконшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(538,42)	—	—	(658,5)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	4,4	4,4	4,4	3,41	3,41	3,41
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	—	—	—	0,99	0,99	0,99
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76

Кінець групи 21 (норми з 7 по 9)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву		
			вапняним розчином		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-21-7	11-21-8	11-21-9
1	2	3	10	11	12
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	769,68	962,12	923,62
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,12	2,12	2,12
	Машини та механізми				
203-0401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59т)	маш.год	(4,27)	—	—
203-0850	Навантажувачі однокорові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	2,12	2,12	2,12
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(761,81)
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,00134	0,00134	0,00134
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,65	0,65	0,65
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	—	—	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	4,4	4,4	4,4
	Будівельне сміття	т	6,76	6,76	6,76

Група 22 Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних тяг

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Насікання та змочування поверхні водою. Прибивання драни (13-18). Розмічання та встановлення правил. Нанесення макету та витягування тяг шаблоном начорно. Нарізування на ґрунті борозен. Нанесення опоряджувального шару та оброблення шаблоном набіло. Знімання правил, зачищення, формування та опорядження кутів перетину тяг. Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, щіткою, гребінкою з очищенням волоссяною щіткою (7-12).

Вимірник: 100 м² проєкції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-1	11-22-2	11-22-3	11-22-4	11-22-5	11-22-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1336,77	1670,96	1604,12	932,6	1165,75	1119,12
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(802,06)	—	—	(559,56)
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Продовження групи 22 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону декоративним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-7	11-22-8	11-22-9	11-22-10	11-22-11	11-22-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1644,17	2055,22	1973	1137,53	1421,91	1365,04
2	Середній розряд робіт		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(986,5)	—	—	(682,52)
	Матеріали							
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
142-0010-2	Вода	м ³	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	8	8	8	8	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Кінець групи 22 (норми з 13 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-22-13	11-22-14	11-22-15	11-22-16	11-22-17	11-22-18
1	2	3	16	17	18	19	20	21
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1142,08	1427,6	1370,5	781,86	977,33	938,23
2	Середній розряд робіт		4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(685,25)	—	—	(469,12)
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	м ³	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Група 23 Ремонт штукатурки зовнішніх криволінійних тяг

Склад робіт: Простукування та відбивання штукатурки, що відшаровується. Насікання та змочування поверхні водою. Розмічання та установлення правил. Нанесення макету та витягування тяг шаблоном начорно. Нарізування на ґрунті борозен. Нанесення опоряджувального шару. Знімання правил, зачищення, формування та опорядження кутів перетинів тяг, доведень та пристінків. Оброблення декоративного шару циклею, скарпелем, бучардою, щіткою, гребінкою з очищенням волосяною щіткою (7-12).

Вимірник: 100 м² проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-1	11-23-2	11-23-3	11-23-4	11-23-5	11-23-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2640,53	3300,66	3168,64	1794,06	2242,58	2152,87
2	Середній розряд робіт		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	М а ш и н и т а м е х а н і з м и							
203-0850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(1584,32)	—	—	(1076,44)
	М а т е р і а л и							
142-0010-2	Вода	м ³	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
-	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Продовження групи 23 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каменю та бетону декоративним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-7	11-23-8	11-23-9	11-23-10	11-23-11	11-23-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3409,03	4261,29	4090,84	2306,39	2883	2767,67
2	Середній розряд робіт		5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	М а ш и н и т а м е х а н і з м и							
203-0850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(2045,42)	—	—	(1383,83)
	М а т е р і а л и							
142-0010-2	Вода	м ³	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	8	8	8	8	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Кінець групи 23 (норми з 13 по 18)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву вапняним розчином, площа, м ²					
			до 1			до 5		
			з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
			11-23-13	11-23-14	11-23-15	11-23-16	11-23-17	11-23-18
1	2	3	16	17	18	19	20	21
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	2240,5	2800,6	2688,6	1514,1	1892,63	1816,92
2	Середній розряд робіт		5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
	Машини та механізми							
203-0850	Навантажувачі однокосові, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	(1344,3)	—	—	(908,46)
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007	0,0007
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
142-0010-2	Вода	м ³	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
	Будівельне сміття	т	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8	17,8

Група 24 Ремонт штукатурки фасадів шпаклівкою (типу «Ветоніт»)

Склад робіт: Очищення поверхні. Розшивання тріщин та заповнення шпаклівкою. Грунтування поверхні. Нанесення шпаклівки. Шліфування поверхні. Готування шпаклівки на місці.

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-24-1	Додавати на кожний 1 мм змінення товщини
				11-24-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	87,6	54,2
2	Середній розряд робіт		4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,03	0,02
	Машини та механізми			
203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,03	0,02
	Матеріали			
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	0,8	—
142-0010-2	Вода	м ³	0,051	0,048
За проектом	Шпаклівка «Ветоніт»	кг	128,2	120,0
За проектом	Грунтовка «Ветоніт»	кг	25,0	—

4.3 ШТУКАТУРЕННЯ ПОВЕРХОНЬ ВСЕРЕДИНИ БУДІВЕЛЬ

Група 25 Штукатурення поверхонь всередині будівлі вапняним розчином

Склад робіт: Підготовлення поверхні з частковим прибиванням драни (по обдранкованих щитах) (3, 4, 7, 8, 11, 12). Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте				поліпшене	
			по каменю та бетону		по дереву		по каменю та бетону	
			стіл	стель	стіл	стель	стіл	стель
			11-25-1	11-25-2	11-25-3	11-25-4	11-25-5	11-25-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	77,8	86,93	81,36	88,35	111,2	130,92
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	3,6	3,6	4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,76	0,75	0,97	1,04	0,94	0,96
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,76	0,75	0,97	1,04	0,94	0,96
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	—	—	0,0007	0,00074	—	—
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00007	—	—	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	0,77	0,83	—	—
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	2,64	2,64	2,64	2,64	5,28	5,28
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	—	—	0,4	0,42	—	—
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м ³	—	—	0,099	0,099	—	—
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,04	—	—	—	0,2	0,11
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	1,4	1,43	1,51	1,62	1,58	1,71

Кінець групи 25 (норми з 7 по 12)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне			
			по дереву		по каменю та бетону		по дереву	
			стіл	стель	стіл	стель	стіл	стель
			11-25-7	11-25-8	11-25-9	11-25-10	11-25-11	11-25-12
1	2	3	10	11	12	13	14	15
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	113,54	131,34	191,65	201,14	203,03	216,32
2	Середній розряд робіт		3,9	3,9	4,2	4,2	4,1	4,1
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,24	1,28	1,25	1,29	1,52	1,58
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,24	1,28	1,25	1,29	1,52	1,58
	Матеріали							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,00078	0,00083	—	—	0,00078	0,00083
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	—	—	0,00012	0,00012	—	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,85	0,94	—	—	1,06	1,18
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	0,4	0,42	—	—	0,4	0,42
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м ³	0,111	0,086	—	—	0,144	0,082
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,23	0,17	0,26	0,14	0,34	0,21
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	1,75	1,87	2,12	2,3	2,07	2,3

Група 26 Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте		поліпшене		високоякісне	
			стіл	стель	стіл	стель	стіл	стель
			11-26-1	11-26-2	11-26-3	11-26-4	11-26-5	11-26-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	88,41	99,69	127,33	142,31	222,01	233,39
2	Середній розряд робіт		3,7	3,7	4,1	4,1	4,2	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,8	0,79	0,99	1,01	1,32	1,35
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,8	0,79	0,99	1,01	1,32	1,35
	Матеріали							
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,00007	0,00007	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006	—	0,006	—	0,006	—
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	2,77	2,77	5,54	5,54	5,54	5,54
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,51	1,5	1,87	1,92	2,5	2,57

Група 27 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін вапняним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте	поліпшене	високо-якісне
			11-27-1	11-27-2	11-27-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	90,01	131,01	229,6
2	Середній розряд робіт		3,7	4	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,76	0,95	1,26
	Машина та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,76	0,95	1,26
	Матеріали				
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006	0,006	0,006
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	2,64	5,28	5,28
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м ³	0,06	0,06	0,06
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,04	0,2	0,26
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	1,4	1,58	2,12

Група 28 Штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються

Склад робіт: Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	просте	поліпшене	високо-якісне
			11-28-1	11-28-2	11-28-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	104,7	151,01	265,65
2	Середній розряд робіт		3,7	4	4,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,81	0,99	1,33
	Машина та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,81	0,99	1,33
	Матеріали				
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00007	0,00012	0,00012
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,006	0,006	0,006
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	2,77	5,54	5,54
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м ³	0,06	0,06	0,06
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,51	1,87	2,5

Група 29 Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь (одношарове штукатурення)

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Набивання смуг штукатурної сітки в місцях примикань. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення укосів ніш опалення. Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіни		стель	
			товщина шару		товщина шару	
			5 мм	10 мм	5 мм	10 мм
			11-29-1	11-29-2	11-29-3	11-29-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	52,65	64,65	60,94	76,39
2	Середній розряд робіт		3	3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,32	0,6	0,37	0,67
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32	0,6	0,37	0,67
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,007	0,007	0,007	0,007
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	2,64	2,64	2,64	2,64
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,6	1,13	0,7	1,26

Група 30 Штукатурення окремих місць

Склад робіт: Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг та вироблення падуг з обробленням кутів (4-7).

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Штукатурення поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю		Улаштування нижніх заглибин
			плоских	криво-лінійних	
			11-30-1	11-30-2	11-30-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	300,55	721,05	500,94
2	Середній розряд робіт		4,4	5,4	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,42	2,42	1,86
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	2,42	2,42	1,86
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5	0,5	—
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	0,06
111-1608	Дрантя	кг	—	—	20
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	0,02
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	—	—	3,5
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,1	0,1	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	4,3	4,3	—

Кінець групи 30 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Витягування тяг та падуг			
			при поліпшеному штукатуренні		при високоякісному штукатуренні	
			по каменю та бетону	по дереву	по каменю та бетону	по дереву
			11-30-4	11-30-5	11-30-6	11-30-7
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	100,57	100,57	146,11	146,11
2	Середній розряд робіт		4,3	4,3	4,7	4,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,48	0,49	0,6	0,54
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,48	0,49	0,6	0,54
	Матеріали					
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,82	0,61	1,26	0,67
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м ³	0,004	—	0,0083	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	0,6	0,7	0,65	0,8

Група 31 Улаштування наличників тягнених

Склад робіт: Витягування наличників з обробленням кутів.

Вимірник: 100 м² проекції на стіну тягнених наличників

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-31-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1239,07
2	Середній розряд робіт		4,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	4
	Машина та механізми		
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	4
	Матеріали		
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,05
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,8
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м ³	0,53
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	6,1

Група 32 Оббивання поверхонь

Склад робіт: Сортування, розкрій та нарізання матеріалів за розмірами. Прибивання цвяхами.

Вимірник: 100 м² поверхні, що оббивається

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	ізоляційним матеріалом		дранню по дерев'яним поверхням	
			стіл	стель	стіл	стель
			11-32-1	11-32-2	11-32-3	11-32-4
1	2	3	4		5	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	5,98	7,28	48,13	65,35
2	Середній розряд робіт		2	2	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,01	0,01	0,04	0,04
	Машина та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01	0,01	0,04	0,04
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0003	0,00032	0,0041	0,0044
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	—	—	2,64	2,82
За проектом	Матеріал рулонний	м ²	104	104	—	—

Група 33 Штукатурення сходових маршів та площадок

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Обгортання дротовою сіткою балок та косоурів (2-4). Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг (4).

Вимірник: 100 м² горизонтальної проекції маршу або площадки (поповерхово)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне	
			без опорядження косоурів та балок	з опорядженням косоурів та балок без тяг	з опорядженням косоурів та балок без тяг	з опорядженням косоурів та балок з тягами
			11-33-1	11-33-2	11-33-3	11-33-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	155,6	222,01	324,47	440,22
2	Середній розряд робіт		4	4	4,7	4,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,84	2,06	2,06	2,49
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажо-підйомність 0,5 т	маш.год	1,84	2,06	2,06	2,49
	Матеріали					
111-0179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	—	0,00062	0,00062	0,00062
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	1,08
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	—	27	27	27
112-0053	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м ³	—	—	—	0,0096
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,5	0,7	0,7	0,4
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	3	3,2	3,2	3,9

Група 34 Опорядження поверхонь із збірних елементів під фарбування або обклеювання шпалерами

Склад робіт: Забивання отворів після прокладки трубопроводів. Вирівнювання (одношарове штукатурення), затирання або безпіщане накриття поверхні (2). Прорізання рустів (4). Оброблення місць сполучення плит та панелей із стінами і перегородками (3, 4). Обмазування розчином наличників, плінтусів та коробок (1, 2).

Вимірник: 100 м² поверхні опорядження

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіни та перегородки		стель	
			панельних	із блоків та плит	панельних	із плит
			11-34-1	11-34-2	11-34-3	11-34-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,4	55,79	11,39	56,55
2	Середній розряд робіт		3	3,4	3	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,04	0,21	0,03	0,03

Кінець групи 34

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіни та перегородок		стель	
			панельних	із блоків та плит	панельних	із плит
			11-34-1	11-34-2	11-34-3	11-34-4
1	2	3	4	5	6	7
203-1080	Машина та механізми Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,04	0,21	0,03	0,03
111-0219	Матеріали Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	0,03	—	—
111-1608	Дрантя	кг	0,83	3,95	0,74	0,74
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,08	0,38	0,06	0,06

Група 35 Штукатурення по сітці без улаштування каркасу

Склад робіт: Натягування дротової сітки. Покриття сітки цементним молоком. Обмазування сітки розчином з очосами. Штукатурення та опорядження поверхонь. Витягування карнизів та тяг з обробленням кутів (6). Обмазування плінтусів та наличників (1, 3).

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	поліпшене		високоякісне			карнизів та тяг
			стіни	стель	стіни	стель	колон	
			11-35-1	11-35-2	11-35-3	11-35-4	11-35-5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	166,64	191,71	269,45	296,01	565,46	595,82
2	Середній розряд робіт		3,6	3,6	4	4	4,5	4,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,66	1,71	1,95	2	1,95	2,77
203-1080	Машина та механізми Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,66	1,71	1,95	2	1,95	2,77
111-0179	Матеріали Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025	0,0025
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	—	—	3,1
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	108	108	108	108	108	108
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,013	0,002	0,013	0,002	0,009	0,169
142-0010-2	Вода	м ³	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03	0,03
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	3,1	3,2	3,65	3,75	3,65	5,2
1545-0159	Очіс льняний	т	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012

Група 36 Улаштування каркасу

Склад робіт: Заготівлення арматури. Розмічання розташування стрижнів. Свердління отворів та установлення дюбелів. Кріплення стрижнів дротом.

Вимірник: 100 м²

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при штукатуренні			
			стін	стель	колон	карнизів та тяг
			11-36-1	11-36-2	11-36-3	11-36-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	42,31	78,18	66,41	111
2	Середній розряд робіт		3,8	3,8	3,8	3,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,07	0,12	0,07	0,12
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07	0,12	0,07	0,12
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(6,8)	(13,36)	(6,8)	(13,36)
	Матеріали					
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0005	0,001	0,0005	0,001
111-0797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36	0,58	0,36	0,58
111-0821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,0013	0,0019	0,0013	0,0019

Група 37 Штукатурення цементно-цerezитове по каменю та бетону

Склад робіт: Підготовлення поверхні з кріпленням смуг штукатурної сітки на сполученнях стін та перегородок із перекриттями та в кутах. Готування цементного молока та нанесення набризку. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Штукатурення віконних та дверних укосів з улаштуванням заглушин. Обмазування розчином коробок та наличників. Перемішування готового розчину з цезезитом.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-37-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	138,52
2	Середній розряд робіт		3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,38
	Машина та механізми		
203-1080	Підйомачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,38
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(1,26)
	Матеріали		
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0002
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	5,3
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,009
111-1891	Цезезит	т	0,05
142-0010-2	Вода	м ³	0,03
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	2,6

Група 38 Штукатурення рентгенозахисним розчином

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Улаштування каркасу, натягування дротової сітки та обмазування сітки розчином (1). Нанесення розчину для оббризку, ґрунтовки та накривного шару з затиранням. Штукатурення віконних та дверних укосів (1). Обмазування розчином коробок, наличників та плінтусів (1). Готування розчину.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Штукатурення рентгенозахисним розчином стін по бетону, цеглі або каменю	
			товщина шару 30 мм	при збільшенні товщини шару на кожні 10 мм додавати
			11-38-1	11-38-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	420,12	22,93
2	Середній розряд робіт		3,9	3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	26,98	9,57
	Машина та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	3,36	0,71
211-0901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	23,62	8,86
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(6,4)	—
	Матеріали			
111-0147	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3x58,5 мм	т	0,0005	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,16	0,05
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І	т	0,5	0,11
111-0797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,36	—
111-0821	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм	т	0,002	—
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	108	—
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	2,97	0,75
112-0054	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, IV сорт	м ³	0,001	—
142-0010-2	Вода	м ³	2	0,1
1423-11235-2	Пісок баритовий	м ³	4,8	1,2

Група 39 Облицювання листами сухої штукатурки

Склад робіт: Підготовлення поверхні та приклеювання листів із розмічанням та нарізанням (1-2). Улаштування дерев'яного каркасу під суху штукатурку (3). Розмічання та нарізання листів з прибиванням їх цвяхами (3). Обмазування плінтусів (1, 3). Зароблення швів між гіпсовими та гіпсоволокнистими листами з наклеюванням армувальної склострічки, шпаклюванням та шліфуванням (1). Установлення на зовнішніх кутах штукатурних кутиків (2).

Вимірник: 100 м² поверхні опорядження

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гіпсовими та гіпсоволокнистими		деревново-локнистими
			стіл	укосів	стіл
			11-39-1	11-39-2	11-39-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	94,78	282,07	108,74
2	Середній розряд робіт		3,2	3,2	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,37	0,37	0,16
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,37	0,37	0,16
	Матеріали				
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	—	—	0,002
111-0181	Цвяхи будівельні з плоскою голівкою 1,8х60 мм	т	—	—	0,004
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,51	0,51	0,005
111-0677	Плити деревноволокнисті сухого способу виробництва напівтверді, група А, марка ПТС-220, товщина 8 мм	1000 м ²	—	—	0,105
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	1,6	—	—
111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	0,88	—	—
111-1642	Клей казеїновий	т	0,004	0,004	—
111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12 мм	м ²	105	105	—
111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	—	П	—
142-0010-2	Вода	м ³	П	П	—
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	0,06	0,03	0,03
За проектом	Бруски каркасу дерев'яні 30х40 мм	м ³	—	—	0,26
За проектом	Стрічки армувальні	м	88	—	—
За проектом	Шпаклівка «Фюгенфюллер»	кг	31,76	—	—

Група 40 Оброблення швів сухої штукатурки

Склад робіт: Очищення стику від пилу (1). Просочування стику листів ґрунтовкою (1). Приготування шпаклівки (1). Приклеювання смуг стрічки на стик (1). Шпаклювання стику (1). Шліфування шва (1). Ставлення у стиках листів готових розкладок із прирізуванням і прибиванням їх (2).

Вимірник: 100 м шва (1), 100 м² поверхні опорядження (2)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	обклеюванням швів армувальною стрічкою	ставленням розкладок
			11-40-1	11-40-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	10,81	9,87
2	Середній розряд робіт		3,5	2,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,02	0,08
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02	0,08
270-0115	Дрилі електричні	маш.-год	(0,1)	—
	Матеріали			
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	—	0,001
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	2	—
111-1624-2	Ґрунтовки глибокого проникнення	л	1,1	—
123-0528	Штапики	м	—	П
За проектом	Стрічки армувальні	м	110	—
За проектом	Шпаклівка «Фюгенфюллер»	кг	39,7	—

4.4 ШТУКАТУРЕННЯ ФАСАДІВ

Група 41 Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Нанесення розчину на поверхню з розрівнюванням та затиранням накривного шару. Витягування тяг з обробленням кутів. Догляд за штукатуркою.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення (1-5), 100 м² проекції на стіну (6, 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіл фасадів	колон	
			11-41-1	11-41-2	11-41-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	115,93	355,59	159,66
2	Середній розряд робіт		4,4	4,8	4,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,99	1	1
	Машини та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажо-підйомність 0,5 т	маш.год	0,99	1	1
	Матеріали				
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,89	1,9	1,9

Кінець групи 41 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів		карнизів, тяг та наличників	
			змінного перерізу	прямих	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-41-4	11-41-5	11-41-6	11-41-7
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	244,98	200,74	666,02	1536,98
2	Середній розряд робіт		4,6	4,3	4,8	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1	1	5,11	5,11
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажо-підйомність 0,5 т	маш.год	1	1	5,11	5,11
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,9	1,9	9,7	9,7

Група 42 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін, колон та пілястрів

Склад робіт: Підготовлення поверхні. Улаштування з розчину або установлення інвентарних маяків. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням та обробленням накривного шару. Очищення маяків від розчину. Догляд за штукатуркою.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін		колон			
			гладких	з прорізними рустами	круглих		прямокутних	
					гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
1	2	3	11-42-1	11-42-2	11-42-3	11-42-4	11-42-5	11-42-6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	197,42	363,94	683,1	837,37	288,42	421,25
2	Середній розряд робіт		4,8	5	5,6	5,6	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,34	1,73	1,13	1,29	1,13	1,29
	Машини та механізми							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,34	1,73	1,13	1,29	1,13	1,29
	Матеріали							
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,7	0,35	0,7	0,35	0,7
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	—	—	0,55	0,55	0,55	0,55
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,55	3,29	1,6	1,9	1,6	1,9

Кінець групи 42 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів			
			змінного перерізу		прямих	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
1	2	3	11-42-7	11-42-8	11-42-9	11-42-10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	451,61	611,87	379,5	520,21
2	Середній розряд робіт		4,8	5	4,8	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,13	1,29	1,13	1,29
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,13	1,29	1,13	1,29
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,7	0,35	0,7
1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м ³	0,55	0,55	0,55	0,55
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,6	1,9	1,6	1,9

Група 43 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю укосів

Склад робіт: Високоякісне штукатурення укосів цементно-вапняним розчином по каменю.

Вимірник: 100 м укосів

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при ширині до 200 мм		при ширині більше 200 мм	
			плоских	криво-лінійних	плоских	криво-лінійних
			11-43-1	11-43-2	11-43-3	11-43-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	59,8	117,65	96,78	197,34
2	Середній розряд робіт		4,5	5	4,4	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,35	0,35	0,56	0,56
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,35	0,35	0,56	0,56
	Матеріали					
142-0010-2	Вода	м ³	0,052	0,052	0,088	0,088
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,67	0,67	1,06	1,06

Група 44 Високоякісне штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників

Склад робіт: Витягування тяг з обробленням кутів.

Вимірник: 100 м² проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-44-1	11-44-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	808,34	1669,8
2	Середній розряд робіт		4,8	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	6,11	6,11
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	6,11	6,11
	Матеріали			
142-0010-2	Вода	м ³	1,4	1,4
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	11,6	11,6

Група 45 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін, колон та пілястрів

Склад робіт: Підготовлення поверхонь. Нанесення розчину на поверхні з розрівнюванням. Догляд за штукатуркою. Прочищення декоративного шару сталевими щітками та промивання водою з кислотою.

Вимірник : 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стін		колон			
			гладких	з прорізними рустами	круглих		прямокутних	
					гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	271,34	442,4	679	924,4	360,49	535,66
2	Середній розряд робіт		4,8	5	5,6	5,6	4,8	4,8
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,53	1,69	1,53	1,69	1,53	1,69
203-1080	М а ш и н и т а м е х а н і з м и							
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,53	1,69	1,53	1,69	1,53	1,69
	М а т е р і а л и							
	1113-0072 Кислота соляна технічна	т	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
	142-0010-2 Вода	м ³	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,7	1	0,7	1	0,7	1

Кінець групи 45 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	пілястрів			
			змінного перерізу		прямих	
			гладких	з прорізними рустами	гладких	з прорізними рустами
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	499,9	696,8	425	608,27
2	Середній розряд робіт		4,9	5	4,8	5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,53	1,69	1,53	1,69
203-1080	М а ш и н и т а м е х а н і з м и					
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	1,53	1,69	1,53	1,69
	М а т е р і а л и					
	1113-0072 Кислота соляна технічна	т	0,035	0,035	0,035	0,035
	142-0010-2 Вода	м ³	1,22	1,22	1,22	1,22
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	2,2	2,2	2,2	2,2
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,7	1	0,7	1

Група 46 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів

Склад робіт: Штукатурення укосів.

Вимірник: 100 м укосів

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	при ширині до 200 мм		при ширині більше 200 мм	
			плоских	криво-лінійних	плоских	криво-лінійних
			11-46-1	11-46-2	11-46-3	11-46-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	92,98	170,78	159,39	282,73
2	Середній розряд робіт		5,1	5,4	5,1	5,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,37	0,37	0,58	0,58
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,37	0,37	0,58	0,58
	Матеріали					
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,005	0,005	0,009	0,009
142-0010-2	Вода	м ³	0,18	0,18	0,31	0,31
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	0,4	0,4	0,7	0,7
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	0,3	0,3	0,4	0,4

Група 47 Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю карнизів, тяг та наличників

Склад робіт: Витягування тяг з обробленням кутів.

Вимірник: 100 м² проекції на стіну

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	прямо-лінійних	криво-лінійних
			11-47-1	11-47-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1013,27	2182,13
2	Середній розряд робіт		4,9	5,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	5,74	5,74
	Машини та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	5,74	5,74
	Матеріали			
1113-0072	Кислота соляна технічна	т	0,07	0,07
142-0010-2	Вода	м ³	2,45	2,45
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	8	8
1425-11706-2	Розчин на кольоровому декоративному цементі, марка М150	м ³	2,9	2,9

Група 48 Фактурне оздоблення фасадів мармуровим дрібняком

Склад робіт: Просіювання та промивання дрібняку. Підготовлення та ґрунтування поверхні. Нанесення клеїльної суміші. Нанесення дрібняку. Нанесення закріплювальної суміші.

Вимірник: 100 м² оздоблюваної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-48-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	47,44
2	Середній розряд робіт		5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,19
	Машини та механізми		
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш.год	2,19
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	2,19
	Матеріали		
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,1
111-0508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,015
111-1296	Брикети кам'яновугільний, марка А	т	0,011
142-0010-2	Вода	м ³	0,35
1421-10600	Щебінь декоративний із природного каменю, фракція 5-10 мм	т	0,396

Група 49 Фактурне оздоблення фасадів скляним дрібняком

Склад робіт: Просіювання та промивання дрібняку. Підготовлення та ґрунтування поверхні. Нанесення клеїльної суміші. Нанесення дрібняку. Нанесення закріплювальної суміші.

Вимірник: 100 м² оздоблюваної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-49-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	47,44
2	Середній розряд робіт		5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	2,19
	Машини та механізми		
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв.	маш.год	2,19
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	2,19
	Матеріали		
111-0341	Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,1
111-0508	Лак поліакріловий та на акрілових сополімерах АУ-113, АК-113Ф	т	0,015
111-1296	Брикети кам'яновугільний, марка А	т	0,011
142-0010-2	Вода	м ³	0,35
1421-10602-3	Скляний дрібняк	т	0,21

4.5 РІЗНІ РОБОТИ

Група 50 Відбивання штукатурки

Склад робіт: Простукування поверхні. Відбивання штукатурки, що відстала.

Вимірник: 100 м² поверхні відбивання

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по цеглі та бетону			
			стін та стель		стовпів, колон та пілястрів	
			площа відбивання в одному місці, м ²			
			до 5	більше 5	до 1	більше 1
			11-50-1	11-50-2	11-50-3	11-50-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	60,94	52,93	79,67	68,1
2	Середній розряд робіт		2	2	2	2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,06	1,06	1,06	1,06
203-0850	Машини та механізми					
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,06	1,06	1,06	1,06
	Будівельне сміття	т	3,38	3,38	3,38	3,38

Кінець групи 50 (норми з 5 по 8)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по дереву			
			стін та стель		стовпів, колон та пілястрів	
			площа відбивання в одному місці, м ²			
			до 5	більше 5	до 5	більше 5
			11-50-5	11-50-6	11-50-7	11-50-8
1	2	3	8	9	10	11
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	74,38	67,6	95,45	78,77
2	Середній розряд робіт		2	2	2	2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	1,33	1,33	1,33	1,33
203-0850	Машини та механізми					
	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,33	1,33	1,33	1,33
	Будівельне сміття	т	4,23	4,23	4,23	4,23

Група 51 Очищення поверхні фасадів піскоструменевим апаратом

Склад робіт: Установлення інвентарних щитів у віконні прорізи для захисту скління. Промивання піску та заповнення апарату. Очищення поверхні піскоструменевим апаратом з підніманням, спусканням та переміщенням шлангів. Збирання відпрацьованого піску.

Вимірник: 100 м² очищеної поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	гладкої		з рустами	
			з землі та риштувань	з люльок	з землі та риштувань	з люльок
			11-51-1	11-51-2	11-51-3	11-51-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	26,07	31,19	31,19	37,46
2	Середній розряд робіт		3,5	3,5	3,5	3,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	9,68	11,62	12,24	14,69
	М а ш и н и т а м е х а н і з м и					
205-0101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], подача 2,2 м ³ /хв	маш.год	9,68	11,62	12,24	14,69
233-0151	Апарат піскоструменевий	маш.год	9,68	11,62	12,24	14,69
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	(11,62)	—	(14,69)
	М а т е р і а л и					
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35
1421-10634	Пісок природний, рядовий	м ³	0,1	0,1	0,1	0,1

Група 52 Перетирання штукатурки

Склад робіт: Зіскоблювання водяної фарби зі змочуванням поверхні. Перетирання штукатурки з розшиванням тріщин.

Вимірник: 100 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	внутрішніх приміщень	гладких фасадів			фасадів з рустами		
				з землі та риштувань	з драбин	з люльок	з землі та риштувань	з драбин	з люльок
				11-52-1	11-52-2	11-52-3	11-52-4	11-52-5	11-52-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	39,93	50,82	62,87	60,98	68,15	85,19	81,78
2	Середній розряд робіт		3	3	3	3	3	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,02	0,02	—	—	0,02	—	—
203-1080	Маши́ни та механі́зми								
	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02	0,02	—	—	0,02	—	—
270-0123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш.год	—	—	—	(30,49)	—	—	(40,89)
	Матеріали								
142-0010-2	Вода	м ³	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	0,034	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Група 53 Насікання поверхні під штукатурку

Склад робіт: Насікання поверхні штрихами глибиною 3-5 мм. Очищення поверхні від пилу та бруду.

Вимірник: 100 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	стіл, перегородок, прямокутних стовпів, колон, пілястрів та криволінійних поверхонь великого радіусу		стель, сходових маршів, циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь	
			по цеглі	по бетону	по цеглі	по бетону
			11-53-1	11-53-2	11-53-3	11-53-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	32,92	61,28	40,83	75,79
2	Середній розряд робіт		2,6	2,6	2,6	2,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—
	Маши́ни та механі́зми					
270-0135	Перфоратори електричні	маш.год	(12,14)	(22,43)	(14,84)	(27,74)

Група 54 Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки

Склад робіт: Розмічання та нарізання сітки на смуги. Кріплення сітки до цегляних, бетонних поверхонь розчином (1, 3). Кріплення сітки до дерев'яних поверхонь та гіпсових плит цвяхами (2, 3). Кріплення сітки дротом до каркасу (5-7). Обгортання балок сіткою з кріпленням (4). Обмазування сітки розчином (5-7). Готування гіпсового розчину (1, 3, 5-7).

Вимірник: 100 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по цегляних та бетонних поверхнях	по дереву та гіпсовим плитам	в місцях примикання дерев'яних поверхонь до цегляних та бетонних	Обгортання балок сіткою
			11-54-1	11-54-2	11-54-3	11-54-4
1	2	3	4	5	6	7
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	134,64	85,8	96,9	43,23
2	Середній розряд робіт		3	3	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,07	0,02	0,04	0,02
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,07	0,02	0,04	0,02
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	—	0,0065	0,0035	—
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,25	—	0,125	—
111-0820	Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	—	—	—	0,001
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	110	110	110	108
142-0010-2	Вода	м ³	0,15	—	0,075	—

Кінець групи 54 (норми з 5 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	по каркасу з обмазуванням розчином		
			стель, сходових маршів	стовпів, пілястрів, прямокутних колон, криволінійних поверхонь великого радіусу	циліндричних колон, балок, карнизів та інших дрібних поверхонь
			11-54-5	11-54-6	11-54-7
1	2	3	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	80,43	105,57	127,59
2	Середній розряд робіт		2,8	2,9	2,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,26	0,25	0,27
	Машина та механізми				
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,26	0,25	0,27
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,25	0,25	0,25
111-0820	Дріт сталевий низько вуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,001	0,001	0,001
111-0874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками № 05 без покриття	м ²	108	108	108
142-0010-2	Вода	м ³	0,15	0,15	0,15
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	0,42	0,39	0,43

Група 55 Улаштування основи під штукатурку по дерев'яній поверхні

Склад робіт: Набивання цвяхів. Обплетення цвяхів дротом з чарунками розміром 50 x 50 мм (1). Прибивання дроти цвяхами (2).

Вимірник: 100 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з цвяхів із обплетенням дротом	з дроти
			11-55-1	11-55-2
1	2	3	4	5
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	174,74	64,35
2	Середній розряд робіт		3	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,01	0,03
	Машина та механізми			
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01	0,03
	Матеріали			
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6x25 мм	т	0,005	0,0041
111-0820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм	т	0,067	—
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	—	2,64

Група 56 Заміна основи під штукатурку з драні

Склад робіт: Очищення поверхні від непридатної драні. Видалення цвяхів. Підбивання нової драні. Видалення непридатного та підбивання нового ізоляційного матеріалу (7-10).

Вимірник: 100 м² поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	без ізоляційного шару					
			стіни		стель		стовпів, колон	
			площа, м ²					
			до 10	до 20	до 10	до 20	до 10	до 20
			11-56-1	11-56-2	11-56-3	11-56-4	11-56-5	11-56-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	79,7	67,65	95,37	81,51	119,63	102,3
2	Середній розряд робіт		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	М а ш и н и т а м е х а н і з м и							
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
	М а т е р і а л и							
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0041	0,0041	0,0044	0,0044	0,0044	0,0044
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,82	2,82	2,82	2,82

Кінець групи 56 (норми з 7 по 10)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	з ізоляційним шаром			
			стін		стель	
			площа, м ²			
			до 10	до 20	до 10	до 20
			11-56-7	11-56-8	11-56-9	11-56-10
1	2	3	10	11	12	13
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	97,02	83,16	117,81	100,49
2	Середній розряд робіт		2,4	2,4	2,4	2,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,05	0,05	0,05	0,05
	Машини та механізми					
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,05	0,05	0,05	0,05
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0044	0,0044	0,0047	0,0047
111-1627	Дрань штукатурна, довжина 800-1000 мм, ширина 19-22 мм, товщина 4 мм	1000 шт	2,64	2,64	2,82	2,82
За проектом	Гідроізоляційні рулонні матеріали	м ²	104	104	104	104

Група 57 Штукатурення поверхні димарів

Склад робіт: Штукатурення поверхні труб з навішуванням та зніманням правил.

Вимірник: 100 м² поверхні штукатурення

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	11-57-1
1	2	3	4
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	213,37
2	Середній розряд робіт		3,9
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,96
	Машини та механізми		
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,96
	Матеріали		
1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняний 1:1:6	м ³	1,82

Група 58 Ремонт облицювання з сухої штукатурки, улаштування каркасу

Склад робіт: Знімання сухої штукатурки (1). Улаштування каркасу під облицювання з розкроєм брусків та кріпленням цвяхами (2, 3). Визначення меж ушкоджених місць облицювання та видалення облицювання (4-7). Підготовлення поверхні для ремонту (4-7). Облицювання окремих місць гіпсокартонними листами з нарізанням вставок по розміру та прибиванням цвяхами (4-7). Забивання швів вставок гіпсовим розчином (4-7). Готування гіпсового розчину (4-7).

Вимірник: 100 м² відремонтованої поверхні

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Знімання сухої штукатурки	Улаштування каркасу під облицювання сухою штукатуркою	
			11-58-1	стіни	стель
				11-58-2	11-58-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	18,76	52,74	62,23
2	Середній розряд робіт		2	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,44	0,03	0,03
	Машини та механізми				
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,44	—	—
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	—	0,03	0,03
	Матеріали				
111-0165	Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,4х70 мм	т	—	0,004	0,0042
За проектом	Бруски каркасу дерев'яні 30х40 мм	м ³	—	0,26	0,26
	Будівельне сміття	т	1,4	—	—

Кінець групи 58 (норми з 4 по 7)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Заміна облицювання із сухої штукатурки			
			стіні		стель	
			площа, м ²			
			до 5	до 10	до 5	до 10
			11-58-4	11-58-5	11-58-6	11-58-7
1	2	3	7	8	9	10
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	153,77	128,53	178,75	153,45
2	Середній розряд робіт		3,2	3,2	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,82	0,82	0,82	0,82
	Машини та механізми					
203-0850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,44	0,44	0,44	0,44
203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,38	0,38	0,38	0,38
	Матеріали					
111-0162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,006	0,006	0,006	0,006
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,5	0,5	0,5	0,5
111-1642	Клей казеїновий	т	0,0048	0,0048	0,0048	0,0048
111-1689	Листи гіпсові, обшивальні [суха штукатурка], товщина 10-12 мм	м ²	105	105	105	105
142-0010-2	Вода	м ³	0,1	0,1	0,1	0,1
1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняний 1:2,5	м ³	0,06	0,06	0,06	0,06
	Будівельне сміття	т	1,4	1,4	1,4	1,4

Група 59 Опорядження поверхні набризком. Обмазування розчином коробок, наличників, галтелей та плінтусів. Безпіщане накриття поверхонь

Склад робіт: Підготовлення обштукатуреної поверхні з подальшим нанесенням розчину (1). Обмазування коробок, наличників, галтелей, плінтусів розчином (2). Нанесення вапняно-гіпсового розчину з загладжуванням накриття під фарбування (3). Шліфування поверхні (3). Готування розчину.

Вимірник: 100 м² поверхні опорядження (1, 3), 100 м (2)

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Опорядження поверхні стін фасаду набризком	Обмазування розчином коробок, наличників, плінтусів, галтелей	Безпіщане накриття стін
			11-59-1	11-59-2	11-59-3
1	2	3	4	5	6
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	23,6	15,02	50,15
2	Середній розряд робіт		5	3	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	0,59	—	—
	Машини та механізми				
211-0901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	0,59	—	—
	Матеріали				
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	0,01	0,12
111-0253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт І	т	—	0,02	—
111-1323	Шлакопортландцемент загальнобудівельного і спеціального призначення, марка 300	т	0,224	—	—
111-1604	Папір шліфувальний	м ²	—	—	0,8
111-1624-1	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	—	—	15
111-1647	Клей столярний сухий	кг	—	—	3,3
142-0010-2	Вода	м ³	0,15	0,02	0,11
1421-9552	Пісок природний, збагачений	м ³	0,421	0,03	—

Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- 1 ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення
- 2 ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
- 3 ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
- 4 ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
- 5 ДБН А.1.1-73-2003 Система стандартизації та нормування у будівництві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
- 6 Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (Рішення Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 № 21)
- 7 Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, Держбуд України, 2005
- 8 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), К., 2000-2002)
- 9 Основы методики технического нормирования труда рабочих в строительстве, НИИЭС Госстроя СССР, М., 1986-1992, Стройиздат (Основи методики технічного нормування труда робітників у будівництві)
- 10 Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Сборник 15. Отделочные работы, Москва, Стройиздат 1986 г. (Загальні виробничі норми витрат матеріалів у будівництві)

Код УКНД 91.010.20; 91.040.01

Ключові слова: ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, штукатурка
