



НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи**

**ЛІПНІ РОБОТИ
(Збірник 14)**

ДСТУ Б Д.2.4-14:2012

Видання офіційне

**Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ
2013**

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО:** Науково-виробнича фірма «Інпроект»
- РОЗРОБНИКИ:** О. Юровський (науковий керівник),
В. Ляковський, О. Труш, С. Маслобоева
- ЗА УЧАСТЮ:** Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України
Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління,
А. Беркута, к.е.н., П. Губень, І. Пономаренко
- 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:** наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України 28.12.2012 № 668,
чинний з 2014-**01-01**
- 3 НА ЗАМІНУ:** ДБН Д.2.4-14-2000 «Ресурсні елементні
кошторисні норми на ремонтно-будівельні
роботи. Збірник 14. Ліпні роботи»

Право власності на цей документ належить державі.
Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на
будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.
Стосовно врегулювання права власності треба звертатися до Мінрегіону України

Мінрегіон України, 2013

ЗМІСТ

с.

ВСТУП	VI
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ	1
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ	1
3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА	2
3.1 Загальні положення	2
3.2 Правила обчислення об'ємів робіт	4
4 НОРМИ.....	5
Група 1 Бази під колони висотою до 250 мм	5
Група 2 Бази під колони висотою до 400 мм	5
Група 3 Бази під колони висотою до 500 мм	6
Група 4 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 750 мм	6
Група 5 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 1000 мм	7
Група 6 Вази висотою до 500 мм	7
Група 7 Вази висотою до 750 мм	8
Група 8 Вази висотою до 1000 мм	8
Група 9 Вінки діаметром до 500 мм	9
Група 10 Вінки діаметром до 1000 мм	9
Група 11 Герби висотою до 500 мм	10
Група 12 Герби висотою до 1000 мм	10
Група 13 Гірлянди довжиною по огинанню до 750 мм	11
Група 14 Гірлянди довжиною по огинанню до 1000 мм	11
Група 15 Капітелі доричні та тосканські висотою до 250 мм	12
Група 16 Капітелі доричні та тосканські висотою до 500 мм	12
Група 17 Капітелі іонічні висотою до 250 мм.....	13
Група 18 Капітелі іонічні висотою до 500 мм	13
Група 19 Капітелі коринфські висотою до 500 мм	14
Група 20 Капітелі коринфські висотою до 750 мм	14
Група 21 Капітелі коринфські висотою до 1000 мм	15
Група 22 Картуші з найбільшим виміром до 500 мм	15
Група 23 Картуші з найбільшим виміром до 750 мм	16

Група 24	Картуші з найбільшим виміром до 1000 мм	16
Група 25	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 200 мм	17
Група 26	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 300 мм ..	17
Група 27	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 400 мм ...	18
Група 28	Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 500 мм ...	18
Група 29	Листи висотою до 150 мм.....	19
Група 30	Листи висотою до 250 мм.....	19
Група 31	Листи висотою до 400 мм.....	20
Група 32	Маски-замки висотою до 250 мм	20
Група 33	Маски-замки висотою до 500 мм	21
Група 34	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 50 мм	21
Група 35	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 100 мм	22
Група 36	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 200 мм.....	22
Група 37	Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 300 мм	23
Група 38	Поручні шириною до 150 мм	23
Група 39	Поручні шириною до 250 мм.....	24
Група 40	Розетки діаметром до 200 мм.....	24
Група 41	Розетки діаметром до 300 мм.....	25
Група 42	Розетки діаметром до 500 мм.....	25
Група 43	Розетки діаметром до 800 мм.....	26
Група 44	Сухарі та каплі висотою до 150 мм.....	26
Група 45	Сухарі та каплі висотою до 250 мм.....	27
Група 46	Шишки висотою до 250 мм.....	27
Група 47	Букви накладні висотою до 150 мм	28
Група 48	Букви накладні висотою до 250 мм.....	28
Група 49	Букви накладні висотою до 400 мм	29
Група 50	Емблеми круглі діаметром до 200 мм	29
Група 51	Емблеми круглі діаметром до 300 мм	30
Група 52	Емблеми круглі діаметром до 500 мм	30

Група 53	Емблеми круглі діаметром до 750 мм.....	31
Група 54	Емблеми порталні площею до 0,5 м ²	31
Група 55	Емблеми порталні площею до 0,75 м ²	32
Група 56	Емблеми порталні площею до 1 м ²	32
Група 57	Тригліфи висотою до 250 мм.....	33
Група 58	Тригліфи висотою до 350 мм.....	33
Група 59	Тригліфи висотою до 450 мм.....	34
Група 60	Тригліфи висотою до 750 мм.....	34
Група 61	Ґрати вентиляційні площею до 0,1 м ²	35
Група 61	Ґрати вентиляційні площею до 0,2 м ²	35
Група 61	Ґрати вентиляційні площею до 0,3 м ²	36
Група 61	Ґрати вентиляційні площею до 0,4 м ²	36
ДОДАТОК А	БІБЛІОГРАФІЯ	37

ВСТУП

Цей національний стандарт розроблено на заміну ДБН Д.2.4-14-2000 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Збірник 14. Ліпні роботи» методом перегляду з розробленням відповідного національного стандарту (ДСТУ).

Підставою для розроблення цього національного стандарту є Закони України «Про стандартизацію», «Про будівельні норми», постанова Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 471 «Про затвердження Програми перегляду державних будівельних норм і правил на період до 2015 року».

Цей стандарт містить вимоги, які відповідають чинному законодавству.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

**Ресурсні елементні кошторисні норми
на ремонтно-будівельні роботи
ЛІПНІ РОБОТИ
(Збірник 14)**

Ресурсные элементные сметные нормы
на ремонтно-строительные работы
ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ
(Сборник 14)

*Resource element budget norms for repair-building works
STUCCO WORKS
(Collection 14)*

Чинний від 2014-01-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт містить ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи (витрати труда робітників-будівельників та машиністів, норми часу експлуатації будівельних машин і механізмів, норми витрат будівельних матеріалів), необхідні для визначення потреби в ресурсах при виконанні ліпних робіт.

Цей стандарт можуть застосовувати суб'єкти стандартизації, які розробляють стандарти інших рівнів.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ-Н Б Д.2.4-21:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Вказівки щодо застосування»

ДСТУ Б Д.2.4-20:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи. Інші ремонтно-будівельні роботи (Збірник 20)»

3 ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА

3.1 Загальні положення

3.1.1 Цей стандарт застосовується разом з ДСТУ-Н Б Д.2.4-21.

3.1.2 Норми цього збірника об'єднані в групи за видом та розміром ліпних виробів. Усі групи однотипні і включають наступні роботи:

Норма 1 – розбирання ліпних виробів;

Норма 2 – розчищення фарбування, що легко видаляється;

Норма 3 – розчищення фарбування, що важко видаляється;

Норма 4 – ремонт ліпних виробів;

Норма 5 – установлення цементних ліпних виробів;

Норма 6 – установлення гіпсових ліпних виробів.

3.1.3 В нормах збірника передбачено витрати ресурсів на виконання робіт наступного складу за видами ремонту ліпних виробів:

Розбирання (норма 1):

- а) відбивання непридатного виробу або деталі;
- б) зрубання вручну нерівностей на основі;
- в) прибирання сміття.

Розчищення фарбування (норми 2, 3):

а) очищення від фарбування та забруднення вручну із змочуванням водою (до фарбування, що легко видаляється, відноситься клейове фарбування та природне забруднення; до фарбування, що важко видаляється, – фарбування емульсійне та олійно-лакове);

б) виведення іржавих плям;

в) виправлення орнаменту з наданням йому чіткого малюнку.

Ремонт (норма 4):

а) видалення непридатних частин виробів;

б) догіпсування вибоїв, раковин, щілин та втрачених місць до 20 % розгорнутої поверхні виробу;

в) прорізання малюнка та оздоблення догіпсованої поверхні;

г) готування розчину.

Установлення (норми 5, 6):

- а) насікання та очищення поверхні (за необхідності);
- б) розмічання місць установки;
- в) пробивання отворів;
- г) установлення пробок;
- д) установлення ґаків та забивання цвяхів;
- е) складання, установлення та кріплення деталей;
- ж) замазування швів та оброблення кутів;
- з) виправлення дефектів та ушкоджень;
- и) готування розчину.

3.1.4 Нормами цього збірника передбачено виконання робіт на фасадах з готових риштувань, виносних пристроїв та люльок, а у внутрішніх приміщеннях – з підлоги, помостів, драбин та інших пристроїв.

За необхідності улаштування риштувань витрати ресурсів на ці роботи слід визначати додатково за нормами збірника ДСТУ Б Д.2.4-20.

3.1.5 Витрати ресурсів на установлення ліпних деталей, не передбачених у цьому збірнику, повинні визначатися стосовно до видів виробів, найбільш подібних за складністю.

3.1.6 За наявності збережених установлених виробів, що можуть бути використані під модель, застосування нових моделей не допускається.

3.1.7 Кількість виробів, формованих з однієї моделі, слід приймати за даними, наведеними у таблиці. При замовленні ліпних виробів однакового малюнка в кількості меншій, ніж зазначено в таблиці, на кожне замовлення слід приймати одну модель.

Таблиця – Кількість виробів, формованих з однієї моделі

Найменування деталей	Кількість деталей на модель, штук	
	гіпсових	цементних
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1 Балясини без орнаменту	250	150
2 Балясини з орнаментом	150	100
3 Бази, розетки, капітелі іонічні, доричні та тосканські, герби тощо, гладкого та простого малюнку	150	100
4 Те саме, з орнаментом або складним малюнком, гірлянди	100	60
5 Вази, кронштейни, модільони та сухарі гладкі	170	100
6 Те саме, з орнаментом	80	50
7 Капітелі коринфські	70	35
8 Погонні деталі (прорізки, пояси, фризи, карнизи тощо) при висоті до 500 мм простого малюнка	125	75
9 Те саме, малюнка середньої складності та складного	75	50
10 Те саме, при висоті більше 500 мм простого малюнка	200	120
11 Те саме, малюнка середньої складності та складного	120	80
12 Поручні та тятиви	200	120

3.1.8 Оздоблення лицьової поверхні ліпних виробів нормами не передбачено.

3.1.9 Кількість ліпних виробів визначається за проектом.

3.2 Правила обчислення об'ємів робіт

3.2.1 Об'єм ліпних робіт слід приймати за проектними даними.

3.2.2 При виконанні робіт з розбирання, ремонту та встановлення баз для пілястрів та напівбалясин до витрат ресурсів норм груп 1 – 3 слід застосовувати коефіцієнт 0,5; при роботах з кутовими базами, що складають чверть окружності, до витрат ресурсів норм групи 1 – коефіцієнт 0,25.

3.2.3 Висота випуклих погонних деталей приймається за обгином поперечного перерізу.

4 НОРМИ

Група 1 Бази під колони висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-1-1	14-1-2	14-1-3	14-1-4	14-1-5	14-1-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,54	0,16	0,67	1,05	1,99	1,3
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0015	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,004	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,5	0,5

Група 2 Бази під колони висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-2-1	14-2-2	14-2-3	14-2-4	14-2-5	14-2-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,78	0,32	1,33	2,07	3,25	1,89
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0025	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,004	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,5	0,5

Група 3 Бази під колони висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-3-1	того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
				14-3-2	14-3-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,94	0,44	1,75	2,73	3,93	2,87
2	Середній розряд робіт		2,5	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,004	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,5	0,5

Група 4 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-4-1	того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
				14-4-2	14-4-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,28	0,99	1,58	1,1	0,64
2	Середній розряд робіт		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,0004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0004	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,03	0,03

Група 5 Балясини циліндричні, пляшкові та квадратні висотою до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-5-1	14-5-2	14-5-3	14-5-4	14-5-5	14-5-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,66	0,39	1,58	2,38	1,53	1,01
2	Середній розряд робіт		2,5	3,7	3,8	3,8	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,0004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0004	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,03	0,03

Група 6 Вази висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-6-1	14-6-2	14-6-3	14-6-4	14-6-5	14-6-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,6	0,32	1,33	2,73	2,65	1,92
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,001	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0002	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,3	0,3

Група 7 Вази висотою до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання		Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
					того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-7-1	14-7-2	14-7-3	14-7-4		14-7-5	14-7-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,49	1,99	4,07	3,21	2,36	
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6	
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—	
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)	
	Матеріали								
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0015	—	0,0004	
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0004	—	
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П	
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1	
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1	

Група 8 Вази висотою до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання		Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
					того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-8-1	14-8-2	14-8-3	14-8-4		14-8-5	14-8-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,18	0,61	2,42	5,04	3,76	2,83	
2	Середній розряд робіт		2,7	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6	
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—	
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)	
	Матеріали								
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0015	—	0,0004	
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0004	—	
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П	
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1	
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1	

Група 9 Вінки діаметром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-9-1	14-9-2	14-9-3	14-9-4	14-9-5	14-9-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,68	0,22	0,89	1,86	2,3	1,7
2	Середній розряд робіт		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,3	0,3

Група 10 Вінки діаметром до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-10-1	14-10-2	14-10-3	14-10-4	14-10-5	14-10-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,38	0,44	1,75	3,75	3,66	2,31
2	Середній розряд робіт		2,7	3,7	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,003	–	0,0016
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0032	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,6	0,6

Група 11 Герби висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-11-1	14-11-2	14-11-3	14-11-4	14-11-5	14-11-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,22	0,89	1,93	3,83	2,75
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Матеріали Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0015	—	0,0011
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	1,2	1,2

Група 12 Герби висотою до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-12-1	14-12-2	14-12-3	14-12-4	14-12-5	14-12-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,48	0,44	1,75	3,75	7,66	5,61
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
111-0219	Матеріали Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,0023
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,005	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	1,5	1,5

Група 13 Гірлянди довжиною за обгином до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-13-1	14-13-2	14-13-3	14-13-4	14-13-5	14-13-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,83	0,22	0,89	1,91	4,15	2,78
2	Середній розряд робіт		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0007	–	0,0003
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0005	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,15	0,15

Група 14 Гірлянди довжиною за обгином до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-14-1	14-14-2	14-14-3	14-14-4	14-14-5	14-14-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,23	0,25	1,33	3,29	4,46	3,05
2	Середній розряд робіт		2,7	3,6	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0015	–	0,0006
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,25	0,25

Група 15 Капітелі доричні та тосканські висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-15-1	14-15-2	14-15-3	14-15-4	14-15-5	14-15-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,62	0,28	1,10	2,28	7,28	5,8
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

Група 16 Капітелі доричні та тосканські висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-16-1	14-16-2	14-16-3	14-16-4	14-16-5	14-16-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,3	0,67	2,42	5,14	8,17	6,29
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,9	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

Група 17 Капітелі іонічні висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-17-1	14-17-2	14-17-3	14-17-4	14-17-5	14-17-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,62	0,51	1,58	3,23	7,28	5,8
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

Група 18 Капітелі іонічні висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-18-1	14-18-2	14-18-3	14-18-4	14-18-5	14-18-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,3	0,89	3,50	7,18	9,16	7,16
2	Середній розряд робіт		3,1	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

Група 19 Капітелі коринфські висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-19-1	14-19-2	14-19-3	14-19-4	14-19-5	14-19-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,67	0,55	2,17	9,18	21,45	15,25
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,003	—	0,006
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,001	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,4	0,4

Група 20 Капітелі коринфські висотою до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-20-1	14-20-2	14-20-3	14-20-4	14-20-5	14-20-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3,13	1,10	4,35	18,09	29,45	20,99
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,17)	(0,35)	(0,35)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,005	—	0,01
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,018	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	3,0	3,0

Група 21 Капітелі коринфські висотою до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-21-1	14-21-2	14-21-3	14-21-4	14-21-5	14-21-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4,38	1,63	6,65	27,35	37,45	26,73
2	Середній розряд робіт		3,2	3,8	3,9	3,8	3,7	3,7
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,23)	(0,46)	(0,46)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,005	—	0,01
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,018	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	3,0	3,0

Група 22 Картуші з найбільшим виміром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-22-1	14-22-2	14-22-3	14-22-4	14-22-5	14-22-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,76	0,22	0,89	1,89	2,2	1,56
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0015	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,2	2,2

Група 23 Картуші з найбільшим виміром до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-23-1	14-23-2	14-23-3	14-23-4	14-23-5	14-23-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,14	0,35	1,33	2,88	2,5	1,82
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0015	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,2	2,2

Група 24 Картуші з найбільшим виміром до 1000 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-24-1	14-24-2	14-24-3	14-24-4	14-24-5	14-24-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,55	0,49	1,99	4,24	3,24	2,52
2	Середній розряд робіт		3	3,5	3,7	3,6	3,4	3,4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,001	—	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,5	2,5

Група 25 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 200 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання		Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-25-1	14-25-2	14-25-3	14-25-4		14-25-5	14-25-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,16	0,67	1,37	1,04	0,75	
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6	
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—	
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)	
	Матеріали								
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002	
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0002	—	
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П	
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1	
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,22	0,22	

Група 26 Кронштейни та модульйони з найбільшим виміром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання		Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-26-1	14-26-2	14-26-3	14-26-4		14-26-5	14-26-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,55	0,22	0,89	1,82	1,77	1,23	
2	Середній розряд робіт		3,4	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6	
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—	
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)	
	Матеріали								
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0003	—	0,0007	
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,001	—	
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П	
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1	
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,22	0,22	

Група 29 Листи висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-29-1	14-29-2	14-29-3	14-29-4	14-29-5	14-29-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,33	0,05	0,28	0,84	1,36	0,94
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

Група 30 Листи висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-30-1	14-30-2	14-30-3	14-30-4	14-30-5	14-30-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,52	0,10	0,55	1,18	1,63	0,99
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

Група 31 Листи висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-31-1	14-31-2	14-31-3	14-31-4	14-31-5	14-31-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,76	0,21	1,05	2,29	2,3	1,54
2	Середній розряд робіт		3,1	3,7	3,8	3,7	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

Група 32 Маски-замки висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-32-1	14-32-2	14-32-3	14-32-4	14-32-5	14-32-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,45	0,16	0,67	1,4	2,62	1,96
2	Середній розряд робіт		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0002	–	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0002	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,22	0,22

Група 33 Маски-замки висотою до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-33-1	14-33-2	14-33-3	14-33-4	14-33-5	14-33-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,79	0,32	1,38	2,78	2,99	2,19
2	Середній розряд робіт		2,9	3,4	3,5	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0004	—	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,001	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,6	0,6

Група 34 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 50 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-34-1	14-34-2	14-34-3	14-34-4	14-34-5	14-34-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,16	0,67	1,02	0,54	0,36
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,00015	—	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00009	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,04	0,04

Група 35 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 100 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-35-1	14-35-2	14-35-3	14-35-4	14-35-5	14-35-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,28	0,24	0,99	1,62	0,72	0,48
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрил електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Матеріали Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,00015	—	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00009	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,04	0,04

Група 36 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 200 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-36-1	14-36-2	14-36-3	14-36-4	14-36-5	14-36-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,32	1,38	2,04	0,94	0,62
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрил електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
111-0219	Матеріали Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,003	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,9	0,9

Група 37 Погонні ліпні вироби (прорізки, пояси, карнизи, фризи тощо) висотою до 300 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-37-1	14-37-2	14-37-3	14-37-4	14-37-5	14-37-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,63	0,44	1,99	2,74	1,33	0,9
2	Середній розряд робіт		2,8	3,1	3,2	3,5	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,003	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,9	0,9

Група 38 Поручні шириною до 150 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-38-1	14-38-2	14-38-3	14-38-4	14-38-5	14-38-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,72	0,22	0,67	1,48	1,63	0,75
2	Середній розряд робіт		3	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0004	—	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0007	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1

Група 39 Поручні шириною до 250 мм

Вимірник: 1 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-39-1	14-39-2	14-39-3	14-39-4	14-39-5	14-39-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,77	0,32	0,99	2,17	2,05	0,93
2	Середній розряд робіт		3	3,8	3,9	3,8	3,6	3,6
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0004	—	0,0007
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,0007	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні погонні	м	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1

Група 40 Розетки діаметром до 200 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-40-1	14-40-2	14-40-3	14-40-4	14-40-5	14-40-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,12	0,41	0,69	1,4	0,97
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0001	—	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,7	0,7

Група 41 Розетки діаметром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-41-1	14-41-2	14-41-3	14-41-4	14-41-5	14-41-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,29	0,15	0,62	0,97	1,5	1,07
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

Група 42 Розетки діаметром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-42-1	14-42-2	14-42-3	14-42-4	14-42-5	14-42-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,51	0,24	0,97	1,53	2,36	1,93
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,0008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,0	1,0

Група 43 Розетки діаметром до 800 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-43-1	14-43-2	14-43-3	14-43-4	14-43-5	14-43-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,79	0,39	1,51	2,43	3,55	3,34
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,3	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0012
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	2,2	2,2

Група 44 Сухарі та каплі висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-44-1	14-44-2	14-44-3	14-44-4	14-44-5	14-44-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,06	0,16	0,39	0,74	0,63
2	Середній розряд робіт		3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00035	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1

Група 45 Сухарі та каплі висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-45-1	14-45-2	14-45-3	14-45-4	14-45-5	14-45-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,48	0,08	0,24	0,59	0,94	0,67
2	Середній розряд робіт		3	3,2	3,3	3,4	3,3	3,3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00035	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1

Група 46 Шишки висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-46-1	14-46-2	14-46-3	14-46-4	14-46-5	14-46-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,47	0,16	0,49	0,95	2,1	1,4
2	Середній розряд робіт		3,7	3,8	3,9	4	4	4
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0002	—	0,0002
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00035	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,1	0,1

Група 47 Букви накладні висотою до 150 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-47-1	того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
				14-47-2	14-47-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,10	0,03	0,11	0,35	0,28	0,18
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00012	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

Група 48 Букви накладні висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
			14-48-1	того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
				14-48-2	14-48-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,17	0,07	0,22	0,59	0,43	0,28
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00012	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,05	0,05

Група 49 Букви накладні висотою до 400 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-49-1	14-49-2	14-49-3	14-49-4	14-49-5	14-49-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,25	0,11	0,43	1,38	0,68	0,45
2	Середній розряд робіт		2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,00015	—	0,00015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00018	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,08	0,08

Група 50 Емблеми круглі діаметром до 200 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-50-1	14-50-2	14-50-3	14-50-4	14-50-5	14-50-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,20	0,12	0,44	0,69	1,38	0,97
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,0001	—	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00008	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,7	0,7

Група 51 Емблеми круглі діаметром до 300 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-51-1	14-51-2	14-51-3	14-51-4	14-51-5	14-51-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,26	0,15	0,62	0,97	1,58	1,15
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0001	–	0,0005
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,7	0,7

Група 52 Емблеми круглі діаметром до 500 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-52-1	14-52-2	14-52-3	14-52-4	14-52-5	14-52-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,46	0,24	0,97	1,51	2,36	1,54
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

Група 53 Емблеми круглі діаметром до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-53-1	14-53-2	14-53-3	14-53-4	14-53-5	14-53-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,72	0,39	1,51	2,39	3,04	2,08
2	Середній розряд робіт		2,7	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

Група 54 Емблеми порталні площею до 0,5 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-54-1	14-54-2	14-54-3	14-54-4	14-54-5	14-54-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,77	0,22	0,89	1,5	4,47	3,2
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	–	–	–	0,0005	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,0016	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	1,4	1,4

Група 55 Емблеми порталні площею до 0,75 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-55-1	14-55-2	14-55-3	14-55-4	14-55-5	14-55-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,07	0,32	1,38	2,27	4,83	3,69
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	1,8	1,8

Група 56 Емблеми порталні площею до 1 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-56-1	14-56-2	14-56-3	14-56-4	14-56-5	14-56-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1,31	0,44	1,75	2,96	6,44	4,34
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,4	3,2	3,2
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,23)	(0,23)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	—	—	—	0,0008	—	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,002	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	1,8	1,8

Група 57 Тригліфи висотою до 250 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-57-1	14-57-2	14-57-3	14-57-4	14-57-5	14-57-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,33	0,07	0,20	0,47	0,87	0,67
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,35	0,35

Група 58 Тригліфи висотою до 350 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-58-1	14-58-2	14-58-3	14-58-4	14-58-5	14-58-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,43	0,10	0,30	0,69	0,97	0,75
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,0004	–	0,001
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,001	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,35	0,35

Група 59 Тригліфи висотою до 450 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-59-1	14-59-2	14-59-3	14-59-4	14-59-5	14-59-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,54	0,14	0,40	0,94	1,41	1,08
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	-	-	-	-	-	-
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	-	-	-	0,0005	-	0,0015
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	-	-	-	-	0,0015	-
142-0010-2	Вода	м ³	-	-	-	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	-	-	-	-	1	1
За проектом	Кріплення	кг	-	-	-	-	0,38	0,38

Група 60 Тригліфи висотою до 750 мм

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-60-1	14-60-2	14-60-3	14-60-4	14-60-5	14-60-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,71	0,20	0,59	1,96	1,74	1,51
2	Середній розряд робіт		2,2	2,4	2,5	2,7	2,5	2,5
3	Витрати труда машиністів	люд.год	-	-	-	-	-	-
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	-	-	-	(0,12)	(0,17)	(0,17)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	-	-	-	0,001	-	0,0018
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	-	-	-	-	0,0018	-
142-0010-2	Вода	м ³	-	-	-	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	-	-	-	-	1	1
За проектом	Кріплення	кг	-	-	-	-	0,52	0,52

Група 61 Ґрати вентиляційні площею до 0,1 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-61-1	14-61-2	14-61-3	14-61-4	14-61-5	14-61-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,25	0,12	0,32	0,71	0,82	0,68
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,00002	—	0,00004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00004	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	п	п	п
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,03	0,03

Група 62 Ґрати вентиляційні площею до 0,2 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-62-1	14-62-2	14-62-3	14-62-4	14-62-5	14-62-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,35	0,16	0,44	0,97	1,52	1
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	—	—	—	—	—	—
270-0115	Машини та механізми Дрилі електричні	маш.год	—	—	—	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	—	—	—	0,00002	—	0,00004
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	—	—	—	—	0,00004	—
142-0010-2	Вода	м ³	—	—	—	п	п	п
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	—	—	—	—	1	1
За проектом	Кріплення	кг	—	—	—	—	0,03	0,03

Група 63 Ґрати вентиляційні площею до 0,3 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-63-1	14-63-2	14-63-3	14-63-4	14-63-5	14-63-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,47	0,22	0,67	1,4	2,24	1,47
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,12)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,00004	–	0,00008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

Група 64 Ґрати вентиляційні площею до 0,4 м²

Вимірник: 1 виріб

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Розбирання	Розчищення від фарбування		Ремонт	Установлення	
				того, що легко видаляється	того, що важко видаляється		цементних	гіпсових
			14-64-1	14-64-2	14-64-3	14-64-4	14-64-5	14-64-6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	0,6	0,32	0,89	1,87	2,96	2,07
2	Середній розряд робіт		2,5	3	3,2	3,2	3	3
3	Витрати труда машиністів	люд.год	–	–	–	–	–	–
	Машини та механізми							
270-0115	Дрилі електричні	маш.год	–	–	–	(0,12)	(0,12)	(0,35)
	Матеріали							
111-0219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	–	–	–	0,00004	–	0,00008
111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	–	–	–	–	0,00008	–
142-0010-2	Вода	м ³	–	–	–	П	П	П
За проектом	Деталі ліпні штучні	шт	–	–	–	–	1	1
За проектом	Кріплення	кг	–	–	–	–	0,04	0,04

Додаток А
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

- 1** ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення
- 2** ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів
- 3** ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів
- 4** ДБН А.1.1-1-2009 Система стандартизації та нормування в будівництві. Основні положення
- 5** ДБН А.1.1-73-2003 Система стандартизації та нормування у будівництві. Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві
- 6** Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм (Рішення Науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 № 21)
- 7** Методичні рекомендації з проектування та перегляду норм часу на будівельно-монтажні роботи, Держбуд України, 2005
- 8** Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників (ДКХПП), К., 2000-2002)
- 9** Основы методики технического нормирования труда рабочих в строительстве, НИИЭС Госстроя СССР, М., 1986-1992, Стройиздат (Основи методики технічного нормування труда робітників у будівництві)

Код УКНД 91.010.20; 91.040.01

Ключові слова: ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи, ліпні роботи
